

Basic-Montage für Flügeltore

- bei vorhandenen Pfosten / Mauerwerken
- ohne Betonarbeiten

Leistungsumfang bestehend aus einem Montagetermin

- ✓ Montage der Flügel an vorhandene Pfosten oder Mauerwerke (keine Gebäude)
- ✓ Feinjustierung der Flügel, Scharniere und/oder Montageleisten
- ✓ Montage der Garnitur, Haken und Riegel
- ✓ betriebsbereite Übergabe an den Kunden für manuellen Betrieb

mögliche Zusatzoptionen

- elektrischer Anschluss, inklusive Montage der Lichtschranken, Justierung der Endschalter und betriebsbereite Übergabe an den Kunden
- Zubehör: Montage von Triumph-Artikeln (Klingelschilder oder Knöpfe, Codetaster, ELQ, Handsender, WiFi-Steuerungen, zus. Lichtschranken und Video,- Gegensprechanlagen)
- Gigabox-Montage: auf bauseits erstelltem Fundament
- Gigabox-Montage: inkl. Erstellung des Betonfundamentes (zweiter Termin ca. 7-21 Tage später)

Wichtig!

-Voraussetzung der Komplettmontage ist: Baufreiheit, tragfähige Pfosten und das Vorhandensein aller notwendigen Kabel und Leerrohre

-Die Kabellegung, Entsorgung des Bodenaushubes sowie Pflasterarbeiten jeglicher Art sind kein Bestandteil der Komplettmontage

-Hinweis! siehe auch AGB: Berechnung für Bodengruppen 2 bis 4 nach DIN 18 196, bei Abweichungen findet eine Nachberechnung statt

-kann eine Übergabe an den Kunden zum Fertigstellungstermin nicht stattfinden, muss ein weiterer Termin vereinbart werden, dieser gilt als Zusatzleistung und ist kostenpflichtig

-Triumph-Wifi wird im Bereich der Toranlage montiert und angeschlossen, die Konfiguration erfolgt bauseits

-Video,- & Gegensprechanlagen werden im Bereich der Zaun, - Toranlage montiert und angeschlossen, die Montage der Innenmodule und die Konfiguration erfolgt bauseits

-LED-Pfostenleuchten werden nicht montiert oder angeschlossen