

## Premium-Montage für Zaunfelder

- inklusive Beton-Fundament

*Nur möglich beim Kauf einer Premiummontage für Schiebe-, oder Flügeltore!*

### Leistungsumfang bestehend aus mind. zwei Montageterminen

#### Termin 1:

- ✓ Bodenaushub und ggfs. Schalung
- ✓ fachgerechtes betonieren der/des bestellten Torpfosten(s)

#### Termin 2: (ca. 7-21 Tage später:

- ✓ Montage und Einstellung der Zaunfelder

### mögliche Zusatzoptionen

- Zubehör: Montage von Triumph-Artikeln (Klingelschilder oder Knöpfe, Codetaster, ELQ, Handsender, WiFi-Steuerungen, zus. Lichtschranken und Video,- Gegensprechanlagen)
- Gigabox-Montage: inkl. Erstellung des Betonfundamentes (zweiter Termin ca. 7-21 Tage später)

### **Wichtig!**

-Voraussetzung der Komplettmontage ist: Baufreiheit und das Vorhandensein aller notwendigen Kabel und Leerrohre

-Die Kabellegung, Entsorgung des Bodenaushubes sowie Pflasterarbeiten jeglicher Art sind kein Bestandteil der Komplettmontage

-Hinweis! siehe auch AGB: Berechnung für Bodengruppen 2 bis 4 nach DIN 18 196, bei Abweichungen findet eine Nachberechnung statt

-kann eine Übergabe an den Kunden zum Fertigstellungstermin nicht stattfinden, muss ein weiterer Termin vereinbart werden, dieser gilt als Zusatzleistung und ist kostenpflichtig

-Triumph-Wifi wird im Bereich der Toranlage montiert und angeschlossen, die Konfiguration erfolgt bauseits

-Video,- & Gegensprechanlagen werden im Bereich der Zaun, - Toranlage montiert und angeschlossen, die Montage der Innenmodule und die Konfiguration erfolgt bauseits

-LED-Pfostenleuchten werden nicht montiert oder angeschlossen